



Obra  
RECAPE ASFÁLTICO

Bancos  
CPOS/CDHU - 03/2024 - São  
Paulo

B.D.I.  
23,47%

Encargos Sociais  
Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Planilha Orçamentária Analítica

1			Serviços Iniciais					22.017,42		
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	02.08.040	CPOS/CDH U	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	02.08.	m <sup>2</sup>	1,0000000	330,23	330,23		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Ajudante serralheiro	Mão de Obra	H	0,5000000	20,36	10,18		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Serralheiro	Mão de Obra	H	0,5000000	32,57	16,28		
Insumo	N.04.000.0391	CPOS/CDH U	Banner em lona com impressão digitalmente, com bainha reforçada e ilhoses	Material	m <sup>2</sup>	1,0000000	104,11	104,11		
Insumo	N.04.000.0391	CPOS/CDH U	Requadro em metalon para banner em lona impresso	Material	M	0,9170000	217,74	199,66		
				MO sem LS =>		26,46	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,46
				Valor do BDI =>		77,50			Valor com BDI =>	407,73
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>54,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>22.017,42</b>	

2			Limpeza e Regularização do Greide					461.731,20		
2.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	54.01.410	CPOS/CDH U	Varição de pavimento para recapeamento	54.01.	m <sup>2</sup>	1,0000000	0,81	0,81		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	0,0400000	20,36	0,81		
				MO sem LS =>		0,81	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,81
				Valor do BDI =>		0,19			Valor com BDI =>	1,00
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>#####</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>35.000,00</b>	

2.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	54.03.230	CPOS/CDH U	Imprimação betuminosa ligante (20% do total)	54.03.	m <sup>2</sup>	1,0000000	7,47	7,47		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	0,0050000	20,36	0,10		
Insumo	F.03.000.0247	CPOS/CDH U	Emulsão RR-1-C	Material	KG	1,2000000	5,16	6,19		
Insumo	S.01.000.0803	CPOS/CDH U	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0050000	236,05	1,18		
				MO sem LS =>		0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>		1,75			Valor com BDI =>	9,22

Quant. => 7.000,000000 Preço Total => 64.540,00

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	54.03.200	CPOS/CDH U	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder (20% do total)	54.03.	m³	1,0000000	1.396,88	1.396,88		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	0,8333000	20,36	16,96		
Insumo	F.03.000.0205	CPOS/CDH U	Binder fechado, fornecimento posto obra	Material	T	2,4000000	527,18	1.265,23		
Insumo	S.01.000.0803	CPOS/CDH U	Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas	Material	H	0,1388000	245,67	34,09		
Insumo	S.01.000.0801	CPOS/CDH U	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora	Material	H	0,1388000	381,19	52,90		
Insumo	S.01.000.0803	CPOS/CDH U	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	Material	H	0,1388000	199,59	27,70		
	37									
					MO sem LS =>	16,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,96
					Valor do BDI =>	327,84			Valor com BDI =>	1.724,72
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>210,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>362.191,20</b>

3	Capa de Rolamento CBUQ								2.320.346,00	
3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	54.03.230	CPOS/CDH U	Imprimação betuminosa ligante	54.03.	m²	1,0000000	7,47	7,47		
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	0,0050000	20,36	0,10		
Insumo	F.03.000.0247	CPOS/CDH U	Emulsão RR-1-C	Material	KG	1,2000000	5,16	6,19		
Insumo	S.01.000.0803	CPOS/CDH U	Caminhão espargidor, capacidade de 6.000 litros - COND.D	Material	H	0,0050000	236,05	1,18		
					MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
					Valor do BDI =>	1,75			Valor com BDI =>	9,22
							<b>Quant. =&gt;</b>	<b>#####</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>322.700,00</b>


3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	54.03.210	CPOS/CDH U	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	54.03.	m³	1,0000000	1.540,88	1.540,88
Insumo	B.01.000.0101	CPOS/CDH U	Servente	Mão de Obra	H	0,8333000	20,36	16,96
Insumo	F.03.000.0205	CPOS/CDH U	Concreto asfáltico usinado à quente tipo CBUQ, faixa Dersa (faixa 4 ou 5) posto obra	Material	T	2,4000000	587,18	1.409,23
Insumo	S.01.000.0801	CPOS/CDH U	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras, capacidade 400 ton/hora	Material	H	0,1388000	381,19	52,90
Insumo	S.01.000.0803	CPOS/CDH U	Rolo compactador de pneus para asfalto, capacidade 27 toneladas	Material	H	0,1388000	245,67	34,09

Município de Ocaçu  
CNPJ: 44.482.248/0001-01

Insumo	S.01.000.0803 U 37	CPOS/CDH	Rolo compactador autopropelido, vibratório em aço, cilindros lisos em tandem, potência 80 HP (59 kW); ref. CC21 Dynapac 6 toneladas ou equivalente	Material	H	0,1388000	199,59	27,70	
				MO sem LS =>	16,96	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,96
				Valor do BDI =>	361,64			Valor com BDI =>	1.902,52
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.050,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.997.646,00</b>

---

<b>Total sem BDI</b>	<b>2.271.191,22</b>
<b>Total do BDI</b>	<b>532.903,40</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.804.094,62</b>



---

João Paulo Soares  
Secretario Municipal de Arquitetura, Urbanismo, Habitação e Projeto