



Município de Ocauçu



Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 475-1204 - Fax: 475-1222

CEP 17.540-000 - O C A U Ç U / S P - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocauçu Cidade Antiga"

Obra:

Ampliação de obra Multiplouso - Construção de cobertura metálica

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Alberto Costa e Silva - Quadra 11 - Nucleo Habitacional Domingos Menegucci

BDI

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO		TOTAL POR ITEM		VALOR	
					MATERIAL	M. OBRA	MATERIAL	M.OBRA	UNITARIO	TOTAL
1					INFRAESTRUTURA					
CPOS-VERS 174	07.12.040	Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro	m³	249,51	10,60	0,26	2.644,78	64,87	10,86	2.709,66
CPOS-VERS 174	07.12.020	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	249,51	8,98	0,28	2.240,58	69,86	9,26	2.310,44
CPOS-VERS 174	12.01.060	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	37,80	24,65	35,40	931,77	1338,12	60,05	2.269,89
CPOS-VERS 174	15.03.030	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	500,00	13,34	0,00	6.670,00	0,00	13,34	6.670,00
CPOS-VERS 174	16.12.050	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 100 mm	m²	250,75	79,60	11,53	19.959,70	2891,15	91,13	22.850,85
CPOS-VERS 174	17.05.100	Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 25 Mpa	m3	10	312,27	276,43	3122,7	2764,3	588,70	5887
					SUBTOTAL		32.446,84	4.364,00	SUBTOTAL	42.697,84
					TOTAL		32.446,84	4.364,00	TOTAL	42.697,84

Ocauçu, 27 de maio de 2019

Alessandra Colombo Marana

Prefeita do Município de Ocauçu

Guilherme Ribeiro da Silva

Diretor de Operações e Expansão
Engenheiro Civil
CREA SP 507.045.436-0