



Município de Ocaçu


Avenida Celeste Casagrande, n.º 204 - Fones: (0**14) 475-1204 - Fax: 475-1222
CEP 17.540-000 - OCAÇU / SP - CNPJ: 44.482.248/0001-01

"Ocaçu Cidade Amiga"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA = PALCO PARA CAPOEIRA

| FONTE | CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MATERIAL | M.O | TOTAL | TOTAL | | TOTAL: | |
|--------------|---------|------|--|------|--------|----------|-------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | MATERIAL | M.O | | |
| 1 | | | ESTRUTURA / CALÇADA PASSEIO / RAMPA DE ACESSO | | | | | | | | | |
| CPOS-174 | 209040 | 1.00 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 495,00 | 2,10 | 0,10 | 2,20 | 1.039,50 | 49,50 | 1.089,00 | |
| CPOS-174 | 1101130 | 1.01 | Concreto usinado fek = 25,0 MPa | m³ | 8,00 | 258,97 | | 258,97 | 2.071,76 | 0,00 | 2.071,76 | |
| CPOS-174 | 1002020 | 1.02 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 68,80 | 5,86 | 0,84 | 6,70 | 403,17 | 57,79 | 460,96 | |
| CPOS-174 | 1402040 | 1.03 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 20,00 | 63,08 | 75,67 | 138,75 | 1.261,60 | 1.513,40 | 2.775,00 | |
| CPOS-174 | 902020 | 1.04 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 15,00 | 55,20 | 40,33 | 95,53 | 828,00 | 604,95 | 1.432,95 | |
| CPOS-174 | 1118040 | 1.05 | Lastro de pedra britada | m³ | 1,00 | 87,88 | 19,49 | 107,37 | 87,88 | 19,49 | 107,37 | |
| CPOS-174 | 1702030 | 1.06 | Chapisco 1:4 com areia grossa | m² | 15,00 | 0,84 | 3,04 | 3,88 | 12,60 | 45,60 | 58,20 | |
| CPOS-174 | 1702120 | 1.07 | Emboço comum | m² | 15,00 | 5,29 | 8,36 | 13,65 | 79,35 | 125,40 | 204,75 | |
| CPOS-174 | 3504120 | 1.08 | Banco em concreto pré-moldado, dimensões 1,50 x 45 x 45 cm | unid | 8,00 | 283,62 | 13,92 | 297,54 | 2.268,96 | 111,36 | 2.380,32 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 8.052,82 | 2.527,49 | 10.580,31 | |
| 2 | | | PINTURA | | | | | | | | | |
| CPOS-174 | 3306020 | 2.00 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 130,00 | 2,50 | 12,53 | 15,03 | 325,00 | 1.628,90 | 1.953,90 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 325,00 | 1.628,90 | 1.953,90 | |
| 3 | | | ILUMINAÇÃO | | | | | | | | | |
| CPOS-174 | 4110330 | 2.01 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | unid | 2,00 | 1.385,29 | 72,17 | 1.457,46 | 2.770,58 | 144,34 | 2.914,92 | |
| CPOS-174 | 4111721 | 2.02 | Luminária LED retangular para poste de 6250 até 6674 lm, eficiência mínima 113 lm/W | unid | 4,00 | 779,03 | 22,47 | 801,50 | 3.116,12 | 89,88 | 3.206,00 | |
| CPOS-174 | 3903174 | 2.03 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C | m | 200,00 | 2,46 | 1,91 | 4,37 | 492,00 | 382,00 | 874,00 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 6.378,70 | 616,22 | 6.994,92 | |
| 4 | | | PAISAGISMO | | | | | | | | | |
| CPOS-174 | 3401020 | 2.04 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 330,00 | - | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 429,00 | 429,00 | |
| CPOS-174 | 3402100 | 2.05 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 330,00 | 5,21 | 3,29 | 8,50 | 1.719,30 | 1.085,70 | 2.805,00 | |
| CPOS-174 | 3404360 | 2.06 | Árvore ornamental tipo coqueiro jerivá - h = 4,00 m | unid | 6,00 | 174,28 | 20,90 | 195,18 | 1.045,68 | 125,40 | 1.171,08 | |
| | | | | | | | | SUBTOTAL: | 2.764,98 | 1.640,10 | 4.405,08 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | RS 23.934,21 |

Ocaçu, 05 de março de 2020.


Luiz Antonio Conrado de Oliveira
ARQUITETO E URBANISTA
CAU A21500-7